



Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
Bat C - Clément Ader - Centre HQ
33700 - Mérignac
TVA N° FR37919177311
Tél : 05 23 53 14 96
Email : entreprise@krobat.fr

RETAIL PARTNERS
24 Rue Louis Pasteur
92100 Boulogne-Billancourt
France

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	U.	PRIX U.	TVA	TOTAL HT
1	Studio RdC					4 965,60 €
1.1	Renfort en Bois Option 1					1 366,40 €
1.1.1	Forfait pour ouverture de mur en placo pour la mise en place de renfort en bois sur la partie haute	1,00	fft	290,00 €	0,00 %	290,00 €
1.1.2	Mise en place de renfont en bois fixé au mur par un système de coupe 60cm	18,00	m²	59,80 €	0,00 %	1 076,40 €
1.2	Renfort en Bois Option 2					3 599,20 €
1.2.1	Forfait pour ouverture de mur en placo pour la mise en place d'un renfort sur la partie haute et bas	1,00	u	370,00 €	0,00 %	370,00 €
1.2.2	Mise en place de renfont en bois fixé au mur par un système de coupe 60cm	54,00	m²	59,80 €	0,00 %	3 229,20 €
2	R+1					4 976,16 €
2.1	Plâtrerie					1 827,66 €
2.1.1	Doublage contre-cloison 61/48 en demi-stil ossature métallique en 25mm/48mm et BA13	24,70	m²	49,80 €	0,00 %	1 230,06 €
2.1.2	Doublage contre-cloison 61/48 en demi-stil ossature métallique en 25mm/48mm et BA13	12,00	m²	49,80 €	0,00 %	597,60 €
2.2	Menuiserie Extérieur					3 148,50 €

2.2.1	Ensemble fenêtre extérieur Haut 1970 mm x Larg 2800 mm - A : SAISON - Porte-fenêtre 2 vantaux à la française crémone simple : Haut 1970 mm x Larg 1356 mm . Pose tunnel total . Dimensions exécution . PVC blanc 9016 (ext.) . PVC blanc 9016 (int.) . Dormant de 70mm sans passage VR . Seuil aluminium réduit 92x20 prolongé au hors-tout . Vantail principal droite tirant . Sans battue intérieure . Poignée n° 601 aluminium époxy blanc . Cache-fiche blanc . Vitrage 4/20WE-T/4Fe+Argon . Hauteur de poignée (h=1012) . Coef Uw = 1,3 / Coef Sw = 0,41 . Soit haut 1975 x larg 1366 dim tableau maçonnerie - Assemblage vertical dormant de 70mm pose en tunnel - Longueur tableau de 1601mm à 2000mm : Haut 1970 mm x Larg 88 mm . PVC blanc 9016 (ext.) . PVC blanc 9016 (int.) . POUR CLOISON DE 70mm Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT - SAISON - Porte-fenêtre 2 vantaux à la française crémone simple : Haut 1970 mm x Larg 1356 mm . Pose tunnel total . Dimensions exécution . PVC blanc 9016 (ext.) . PVC blanc 9016 (int.) . Dormant de 70mm sans passage VR . Seuil aluminium réduit 92x20 prolongé au hors-tout . Vantail principal droite tirant . Sans battue intérieure . Poignée n° 601 aluminium époxy blanc . Cache-fiche blanc . Vitrage 4/20WE-T/4Fe+Argon . Hauteur de poignée (h=1012) . Coef Uw = 1,3 / Coef Sw = 0,41 . Soit haut 1975 x larg 1366 dim tableau maçonnerie Les dimensions définitives seront communiquées après la dépose des fenêtres existantes.	1,00	u	3 148,50 €	0,00 %	3 148,50 €
-------	---	------	---	------------	--------	------------

Adresse du chantier

18 Av. de la Libération Charles de Gaulle
33110 Le Bouscat, France

Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Virement bancaire.
Coordonnées bancaires:
Krobat Construction
IBAN: FR15 3000 2018 4600 0007 1582 T07
BIC: CRLYFRPP

Total net HT 9 941,76 €

NET À PAYER 9 941,76 €

Autoliquidation de TVA due par le preneur



Télécharger
Partager
Signer

Pour le client

Mention "Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord", date et signature

..... / /